

สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายอน ชาติทอง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1.	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	636.00	
2.	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2) ST 240 ksc	149,352.00	
3.	ทรายหยาบรองพื้นทาง	9,555.00	
4.	เหล็กดระแกรงวายเมตร 0.10x0.30 เมตร หน้า 4 มม.	13,568.00	
5.	เหล็ก RB 15 มม.	1,433.01	
6.	เหล็กDB 12 มม.	1,507.15	
7.	ยางแอสฟัลต์	270.00	
8.	โฟม	165.00	
9.	ลูกรังไหล่ทาง	751.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	177,237.66	
	ค่า FACTOR F. 1.3624	64,230.92	
	รวมเป็นเงิน	241,468.58	
10.	ค่าเช่าไม้แบบ	424.00	
11.	ป้ายโครงการ	2,500.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	244,392.58	
	ปรับลดราคาค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม	243,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเอก ไชยอนุประภา)

นายช่างโยธา อบต. คำเนียม

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายประกาศ ทองอินทร์)

ผอ.กองช่าง อบต.คำเนียม

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวกักรินทร์ วุฒิวิทย์สิทธิ์)

ปลัด อบต.คำเนียม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพลทวี พันธุ์วิไล)

นายก อบต.คำเนียม